

Villahermosa Tabasco a 07 de febrero 2017

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Presupuesto de rehabilitación de 1.0 m2 de las calles del fraccionamiento Real del Ángel.


1.0.- Corte con cortadora para concreto incluye operación.	\$16.30
2.0.- Demolición del piso y retiro de material.	\$27.60
3.0.- Nivelación del piso con arena si lo requiere.	\$43.40
4.0.- Compactación del terreno Natural.	\$11.45
5.0.- Acero de Refuerzo con malla electro soldable 66-1010.	\$30.45
6.- Concreto de 250 Kg/cm <sup>2</sup> con un espesor de 10.0 cm y acelerante para el tráfico a 7.0 días.	\$429.90
<b>Suma</b>	<b>\$559.10 m2</b>

Espero que esta cotización les sean indicativas para el proyecto que ustedes desean.

Sin más por el momento quedo de usted como su seguro servidor.

No incluye el IVA se cobrara en caso de pedir factura

**Atentamente**

  
**Ing. Ángel Azcona Ruiz**  
Administrador Único

Contratista : LIC. WILLAM GONZALEZ AVALOS

CEL. : 99 31 90 45 52

Dependencia: CD. DE VILLAHERMOSA

Obra: PLACAS DE CONCRETO

Fecha: 7 de febrero de 2017

Lugar: FRACC. REAL DEL ANGEL.


**COSTOS DE RESTAURACION DE PLACA DE CONCRETO DE 12,00 M2.**

CL	CONCEPTO	U.	CANTIDAD	P.U.	COSTO
PLC-001	PLACA DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2. REFORZADO CON ELECTROMALLA CALIBRE 6X6 / 10-10, ACABADO CEPILLADO, INCLUYE: ELIMINACION Y DESALOJO DE CAPA DE CONCRETO EN MAL ESTADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA MISMA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ALMACENAJE, ACARREO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, COLOCACION, AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
SUB-TOTAL					\$ 18,000.00
IVA					\$ 2,880.00
TOTAL					\$ 20,880.00



# DUCLER ACCESS

PUERTAS AUTOMATICAS



FECHA: 22/11/2016  
No. DE COTIZACION 1520

ATENCION A:

SRITA. JUANA MORALES

DUCLER ACCESS LE AGRADECE LA OPORTUNIDAD QUE NOS OFRECE  
AL PRESENTARLE LA SIGUIENTE PROPUESTA:

CODIGO	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	COSTO
G-40	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE BRAZOS ELECTROMECANICOS MOTORLINE MOD. JAG 400 PARA APLICACIÓN EN DOS HOJAS ABATIBLES, PARA ACCESO A PRIVADA, DE USO TRAFICO INTENSO. INCLUYE: DOS ACTUADORES, GABINETE, TARJETA MADRE, TORNILLERIA, PLACAS DE SUJECCION, CABLEADO, DOS TRANSMISORES CONFIGURADOS PARA ACCESO ENTRADA Y SALIDA.	\$ 23,590.10	\$ 23,590.10
Q-71	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE BARRERA ELECTROMECANICA DE HASTA 6mts PARA USO INTENSO MARCA MOTORLINE MOD. KBM6 MASTIL EN ALUMINIO TELESCOPICO CON ARRANQUE Y PARO SUAVE, MOTOR BARRERA CON SISTEMA DE REFRIGERACION, SOPORTE PARA MASTIL SPAT, CENTRAL MC15, SEMAFORO INTEGRADO, DOS MANDOS.	\$ 28,593.21	\$ 28,593.21
<b>GARANTIA:</b> TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN DOCE MESES DE GARANTIA EN SU MANO DE OBRA Y ELECTRONICA DE LOS EQUIPOS.				

**OBSERVACIONES:**

ESTE PRECIO ES MAS IVA ( SOLO SI REQUIERE FACTURA )  
 PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE SU ORDEN DE COMPRA Y PAGO.  
 SE REQUIERE UN ANTICIPO DEL 70% Y EL RESTO AL TERMINO DEL TRABAJO.  
 TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 4 DIAS A PARTIR DE SU PAGO.

ESPERANDO NOS DE LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES, ASI MISMO QUEDO DE USTED.

ING. ERIK MARQUEZ  
ELABORO

SAMARKANDA # 406 COL. PETROLERA TABASCO 2000 [www.ducleraccess.com](http://www.ducleraccess.com)  
[ducler@hotmail.com](mailto:ducler@hotmail.com)

